

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
						Titel 1 Räumstelleneinrichtung									
						Räumstelleneinrichtung									
						Vorbemerkung: Das Vorhalten und Betreiben der unter der Ordnungszahl 030 angelieferten, aufgestellten und eingerichteten Räumstelleneinrichtungen ist in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.									
010						Anliefern, Aufstellen und betriebsfertiges Einrichten aller zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge,		Anliefern, Aufstellen							
	00														
	01					Freimachen der erforderlichen Geländeflächen,		Freimachen							
	02					Freimachen der erforderlichen Geländeflächen _____,	21	Freimachen _____							
	03					Freimachen der in Abbildung _____ ausgewiesenen erforderlichen Geländeflächen,	22	Freimachen gemäß Abb. _____							
		00													
		01				Kennzeichnung und Absperrung der Räumstelle,									
			01		psch.										
			02		psch.	Absteckung und Kennzeichnung der Sicherheitsbereiche.									
020						Herstellen und Erhalten von Flächen als Provisorien		Herstellen und Erhalten							
	00														
	01					gemäß Abbildung _____,	21	Abb. _____							
	02					_____ ,	22	_____							
		01			m ²										
		02			m ²	mit ungebundener Tragschicht aus Recyclingmaterial D = _____ .									
		03			m ²	_____ .	31	_____							

					A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)						
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext			
		04			psch.						
030						Anliefern, Aufstellen und betriebsfertiges Einrichten, des Baubüros mit Telefon,		Anliefern, Aufstellen, Einrichten Baubüro			
	1					mit Sozialbereich, Sanitäranlagen sowie Erster Hilfe Station,		Sozialbereich			
	1					mit Bereitstellungslager für Kampfmittel,		Bereitstellung Kampfmittel			
		0									
		1				mit Bereitstellungslager Abfall,		Bereitstellung Abfall			
		0									
		1				mit Bereitstellungslager Boden,		Bereitstellung Boden			
		0									
		1				mit Schwarz-Weißbereich,		Schwarz-Weißbereich			
		0									
		1				mit Reifenwaschanlage,					
				1	psch.	einschließlich aller erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen.					
040						Räumen der Räumstelle von allen Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Einrichtungen und dergleichen,		Räumstelle räumen			
	00										
	01					Gelände­flächen, auf denen sich Räumstelleneinrichtungen befunden haben,		Gelände­flächen			
		0									
		1				von Verunreinigungen befreien,		reinigen			
		0									
		1				einebnen,		einebnen			
		2				dem früheren Zustand entsprechend wiederherstellen,		wiederherstellen			
		3					31				

					A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)						
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext			
				00							
				01			41				
				02		gemäß Abbildung _____,					
				01	psch.	beseitigen.		beseitigen			
				02	psch.	verbleiben unentgeltlich.		verbleiben unentgeltlich			
				04	psch.	verbleiben unentgeltlich für folgende Flächen _____.	51	verbleiben unentgeltlich für _____			
				05	psch.						
						Räumstelleneinrichtung vorhalten (Bedarfsposition)					
050						Vorhalten der Räumstelleneinrichtung bei nicht durch den AN zu vertretenden Stillständen,		Räumstelleneinrichtung vorhalten			
				00							
				01		auf Anordnung des AG.					
				02		_____.	21				
				01		Std.					
				02		Tag					
						Räumstellensicherung (Bedarfsposition)					
060						Bewachung und Verwahrung von,		Bewachung, Verwahrung			
				01		Geräten des Auftraggebers,					
				00							
				01		außerhalb der festgelegten Arbeitszeiten.					
				02		_____.	31				
				01		Tag					
				02		Std.					

					A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext				
						Titel 2 Räumfeldvorbereitung						
						Anmerkung für den Planer: Ggf. ist eine visuelle Kampfmittelräumung gemäß Titel 4.1 vor Durchführung nachfolgender Bauvorbereitungsarbeiten notwendig. Besonders überwachungsbedürftiger Abfall ist zu separieren.						
						Forst- und Landschaftsbauarbeiten						
010						Herstellung der Räumfreiheit		Räumfreiheit herstellen				
	0											
	1					Testfeld _____ ,	12	Testfeld				
		0										
		1				durch Mähen von Grasflächen,						
		0										
		1				durch Bearbeiten von Heidebewuchs,						
		0										
		1				durch Entfernen von Sukzessionsaufwuchs,						
		0										
		1				durch Entfernen von Totholz,						
		0										
		1				durch Entfernen von Heideplaggen,						
		2				durch Entfernen von Wurzelmaterial,						
		0										
		1				Pflanzenmaterial aufnehmen,						
				00								

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
				01	m ²	schreddern und verblasen									
				02	m ²	seitlich auf kampfmittelfreier Fläche lagern.	31								
				03	m ²	aufladen, transportieren bis ___ m, abladen und lagern.	32								
				04	m ²	_____ ,									
						Hinweis: Weitere Texte können dem StLB 002, Abschnitt 2 "Vorbereiten des Baugeländes" entnommen werden.									
						Hinweis: Weitere Texte sind dem StLB 003, Abschnitte 2 "Vegetationstechnische Arbeiten", 2.1 "Bodenarbeiten", 2.1.1 Vorbereitende Arbeiten, Bodenabtrag, Baugrundlockerung, Bodenauftrag T1 = 040, 043 und 044 zu entnehmen.									
						Rückbau									
						Beispiele: Entfernen von Betonflächen, aufnehmen, seitlich lagern Entfernen von Zäunen, aufladen, _____ m transportieren, abladen und lagern.									
						Weitere Texte können dem StLB 384 "Abbrucharbeiten" entnommen werden.									

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
						Vermessung									
130						Vermessung,		Vermessung							
	0														
	1					Testfeld _____ ,	12	Testfelder							
	0														
		1				von Einzelkoordinaten		Einzelkoordinaten							
			01			auf Verkehrsflächen,		Verkehrsfl.							
			02			auf Acker-, Heide- und Wiesenflächen,		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.							
			03			auf Vorwaldflächen,		Vorwaldfl.							
			04			auf Waldflächen,		Waldfl.							
			05			auf Sukzessionsflächen,		Sukzess.-Fl.							
			06			_____ ,	51								
			01		Stk.										
			02		psch.										

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
						Titel 3 Kampfmittelräumung									
						Hinweis: Leistungen, die nicht nur kampfmittelspezifisch sind, müssen ergänzend zum LK beschrieben werden. Dies gilt auch für die Einleitung zum Leistungskatalog.									
						Titel 3.1 Visuelle Kampfmittelräumung									
						Hinweis: Bei der visuellen Kampfmittelräumung auf Testfeldern ist zu beachten, dass diese bereits im Vorlauf der geophysikalischen Untersuchungen stattgefunden hat. Lediglich durch nachfolgende Überprägung mit Kampfmitteln (z.B. Schießbetrieb) kann die visuelle Kampfmittelräumung nochmals erforderlich werden. Dies ist zu dokumentieren. Sollte diese Leistung erneut zum Tragen kommen, ist in Abweichung von der TS A-9.4.4 zu beachten, dass nur Kampfmittel geräumt werden, die aus Gründen der Arbeitssicherheit das Betreten des Geländes verhindern.									
						Visuelle Kampfmittelräumung									
					200	Begehen und visuelles Kampfmittelräumen, des Testfeldes _____,		Begehen und vis. Kampfmittelr. Testfeld_____							
			1			auf Verkehrsflächen,	12	Verkehrsfl.							
			01			auf Acker-, Heide- und Wiesenflächen,		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.							
			02			auf Vorwaldflächen,		Vorwaldfl.							
			03			auf Waldflächen,		Waldfl.							
			04			auf Sukzessionsflächen,		Sukzess.-Fl.							
			05												
			0												
			1			mit ___ Arbeitern je Räumkolonne ,	31	_____ Arbeiter							
			2			mit _____ ,	34	_____							
			0												
			1			max. Abstand ___ m zwischen den Räumarbeitern ,	35	_____ m Abstand							
			2			_____ ,	36	_____							
			0												
			1			unter Einsatz von MS-Geräten,		MS-Geräteinsatz							
			2			unter Einsatz von Fe-Sonden,		Fe-Sondeneinsatz							
			3			unter Einsatz von MS-Geräten und Fe-Sonden,		MS-Geräte und Fe-Sondeneinsatz							
			4			_____ ,		_____							
			1	Std		Bergung von Kampfmittel	41	_____							

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Titel 3.2 Vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung							
						Hinweis: Besonders Überwachungsbedürftiger Abfall ist zu separieren.							
						Sondieren und Räumen							
4						Systematisches und vollflächiges Sondieren und Kampfmittelräumung, des Testfeldes _____ ,	12	Sondieren und Kampfmittelräum. Testfeld _____					
	1					auf Verkehrsflächen,		Verkehrsfl.					
	2					auf Acker- Heide- und Wiesenflächen,		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.					
	3					auf Vorwaldflächen,		Vorwaldfl.					
	4					auf Waldflächen,		Waldfl.					
	5					auf Sukzessionsflächen,		Sukzess.-Fl.					
	6					_____ ,		_____					
	1					mindestens bis zu einer Tiefe von ___ cm unter Geländeoberkante bei Bodenklasse ___ nach DIN 18300 mit _____ (Bieterbeitrag)	21	Vorgaberäumtiefe _____					
	2					ohne vorgegebene Tiefenbegrenzung bei Bodenklasse ___ nach DIN 18300, mit _____ (Bieterbeitrag)	25	ohne Tiefenbegrenzung					
	1					Fläche von allen Kampfmitteln,							
	2					Fläche von allen Kampfmitteln über Kaliber ___ mm,	31						
	3					Fläche von allen Kampfmitteln mit Kantenlängen ___ mm,	32						
	4					Fläche von allen Kampfmitteln über Kaliber ___ mm und Kantenlängen größer ___ mm,	33						
	5					_____ ,	34						
	1					räumen,							
	1					Boden lösen und aufnehmen, inklusive ferromagnetischer Steine,							
	1					Aushub seitlich lagern,							
	2					Aushub seitlich lagern und nach Bergung der Störkörper wiedereinbauen,							
	3					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern,	41						
	4					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Teilabnahme der Leistung am Ort der Entnahme wieder einbauen ,	42						
	5					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Endabnahme der Leistung am Ort der Entnahme wieder einbauen ,	43						
	6					_____ ,	44						
	1				Std	Bergung von Kampfmitteln und Schrott		Bergung					
	2				Std	_____ :	51	_____					
440					m ²	Aushub lagenweise wiedereinbauen und verdichten, Verdichtung DPr _% (Bedarfsposition)		Wiedereinbauen, verdichten					

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
45						Einzelobjekte									
						Anmerkung: Nur in Zusammenhang mit tiefenbegrenzter Räumung erforderlich.									
						Bergung von unterhalb der Vorgaberäumtiefe geophysikalisch georteten Einzelobjekten,		Bergung von Einzelobjekten							
	1					Testfeld _____ ,	12	Testfeld _____							
	0														
	1					Verkehrsflächen,		Verkehrsf.							
	2					Acker-, Heide- und Wiesenflächen,		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.							
	3					Vorwaldflächen,		Vorwaldfl.							
	4					Waldflächen,		Waldfl.							
	5					Sukzessionsflächen,		Sukzess.-Fl.							
	6						21								
	1					Bodenklasse _____ nach DIN 18300	22								
	1					Tiefe bis 1,25 m unter Geländeoberkante,									
	2					Tiefe bis 3,00 m unter Geländeoberkante,	32								
	3					Tiefe > 3,00 m unter Geländeoberkante,									
	0														
	1					mit Verbau,									
	2					mit Böschung,									
	3					_____ ,	41								
	1					Boden lösen und aufnehmen,									
	1					Aushub seitlich lagern,									
	2					Aushub seitlich lagern und, nach Teilabnahme der Räumleistung durch den AG, wiedereinbauen,									
	3					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung durch den AG am Ort der Entnahme wieder einbauen,	51								
	4					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung am Ort der Entnahme wieder einbauen und unter lagenweiser Verdichtung bis max. ___ m wiedereinbauen. Verdichtung DPr ___ %,	52								
	5					Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und im Bereitstellungslager Boden lagern,	53								
	6					_____ ,	54								
	1	psch.				je Baugrube									

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Transporte							
460						Abfall,		Abfall					
470						Ferromagnetische Steine,		Ferromagnetische Steine					
	00												
	02					aus dem Räumabschnitt _____,	12						
	03					_____ ,	13						
		01			m ³	aufladen, transportieren bis ___ m innerhalb der Räumstelle zum Bereitstellungslager Abfall, abladen und lagern.	31	aufladen, transportieren, abladen, lagern					

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)									
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext							
						Titel 3.4 Räumung durch Abtrag von Boden und sonstigen Stoffen (Volumenräumung / Separation)									
						Hinweis: Besonders überwachungsbedürftiger Abfall ist zu separieren.									
						Sondieren und Räumen									
	5					Sondieren und Räumen von Auffüllungen, Sprengtrichtern, Müllhalden, unterhalb baulicher Anlagen durch Bodenabtrag,		sondieren, räumen,							
	1					Testfeld _____,	12	Testfeld _____							
	0														
		1				Boden und sonstige Stoffe gemäß Bodenklasse ___ nach DIN 18300	20								
		2					21	Boden lösen und aufnehmen							
		0													
		1				bis zur Tiefe von ___ m unter Geländeoberkante,	22								
		2				_____ ,	23								
		0													
		1				auf Verkehrsflächen.		Verkehrsfl.							
		2				auf Acker-, Heide- und Wiesenflächen.		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.							
		3				auf Vorwaldflächen.		Vorwaldfl.							
		4				auf Waldflächen.		Waldfl.							
		5				auf Sukzessionsflächen.		Sukzess.-Fl.							
		6				_____ ,	31	_____							

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
		0											
		1				Aushubmaterial von allen Kampfmitteln,							
		2				Aushubmaterial von allen Kampfmitteln über Kaliber ___ mm,	41						
		3				Aushubmaterial von allen Kampfmitteln mit Kantenlängen ___ mm,	42						
		4				Aushubmaterial von allen Kampfmitteln über Kaliber ___ mm und Kantenlängen größer ___ mm,	43						
		5				_____ ,	44						
		1				räumen,		man. Räum. u. bearb.					
		2				_____ ,							
		1				Boden lösen und aufnehmen, inklusive ferromagnetische Steine und Schrott							
		1				Aushub seitlich lagern.							
		2				Aushub seitlich lagern und nach Teilabnahme der Räumleistung unter lagenweiser Verdichtung bis max. ___ m wiedereinbauen. Verdichtung DPr ___ %.	51						
		3				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung am Ort der Entnahme wieder einbauen.	52						
		4				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung am Ort der Entnahme unter lagenweiser Verdichtung bis max. ___ m wiedereinbauen. Verdichtung DPr ___ %.	53						
		5				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und im Bereitstellungslager Boden lagern.	54						
		6				_____ .							
		1			Std								

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Transporte							
520						Abfall,		Abfall					
530						Ferromagnetische Steine,		Ferromagnetische Steine					
	00												
	01					aus dem Testfeld_____ ,	12						
	02					_____ ,	13						
		01			m ³	aufladen, transportieren bis ___ m innerhalb der Räumstelle zum Bereitstellungslager Abfall, abladen und lagern.	31	aufladen, transportieren, abladen, lagern					

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Titel 3.5 Baugruben für Bombenblindgängerverdachtspunkte							
						Hinweise: Die Bombenblindgängerbergung erfolgt nach Aufwand gemäß Titel 7. Besonders überwachungsbedürftiger Abfall ist zu separieren.							
						Freilegen							
6						Freilegen von Bombenblindgängern,		Bergung von Einzelobjekten					
1						Testfeld _____,	12	Testfeld _____					
0													
	1					Verkehrsflächen,		Verkehrsf.					
	2					Acker-, Heide- und Wiesenflächen,		Acker-, Heide- u. Wiesenfl.					
	3					Vorwaldflächen,		Vorwaldfl.					
	4					Waldflächen,		Waldfl.					
	5					Sukzessionsflächen,		Sukzess.-Fl.					
	6					_____,	21	_____					
	1					Bodenklasse _____ nach DIN 18300	31						
		1				Räumtiefe bis 1,25 m unter Geländeoberkante,							
		2				Räumtiefe bis 3,00 m unter Geländeoberkante,							
		3				Räumtiefe > 3,00 m unter Geländeoberkante,							
		0											
		1				mit Verbau,							
		2				mit Böschung,							
		3				_____,	41						
		1				Boden lösen und aufnehmen,							
		1				Aushub seitlich lagern,							
		2				Aushub seitlich lagern und nach Teilabnahme der Räumleistung wiedereinbauen,							
		3				Aushub seitlich lagern und, nach Teilabnahme der Räumleistung unter lagenweiser Verdichtung bis max. ___ m wiedereinbauen. Verdichtung DPr ___ %,	51						
		4				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung am Ort der Entnahme wieder einbauen,	52						
		5				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und lagern. Nach Abnahme der Leistung am Ort der Entnahme unter lagenweiser Verdichtung bis max. ___ m wiedereinbauen. Verdichtung DPr ___ %,	53						
		6				Aushub aufladen, transportieren innerhalb der Räumstelle bis ___ m, abladen und im Bereitstellungslager Boden lagern,	54						
		7				_____,							
		1	psch			pro Freilegung		Aufgr.					

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Titel 4 Räumungsbegleitende Arbeiten							
						Sprengungsvor- und -nachbereitende Maßnahmen (Bedarfsposition)							
						Vorbemerkung: Leistungen zur Vor- und Nachbereitung einer Sprengung sind nur bei umfangreichen Arbeiten auszuschreiben. In der Regel erfolgt die Abrechnung nach dem Titel Stundenlohnarbeiten. Hinweis: Besonders überwachungsbedürftiger Abfall ist zu separieren.							
800						Auf Anordnung des AG, Vorbereitungsarbeiten bei Kampfmittelsprengungen des KBD,							
	00												
	01					Herstellung einer Sprenggrube,		Herst. Sprengr.					
	0												
	1					Herstellung von Strohballen-/ Faschinendämmungen auf Anweisung des AG einschließlich Ankauf und Lieferung frei Sprengstelle,							
	0												
	1					bis __ m ³ Strohballen,	31						
	2					bis __ Stück Faschinen,	32						
	0												
	1					Herstellung von Erdverdämmungen einschließlich Lieferung von Boden frei Sprengstelle,							
	2					Herstellung von Erdverdämmungen aus Aushubmaterial aus dem Bereich der Räumstelle inkl. Transport zur Sprengstelle, Transportentfernung bis __ m,	41						
	0												
	1					bis __ m ³ ,	42						
	1	Stk.				Verfüllen der Sprenggrube.							
	2	Stk.				Räumen der Sprengstelle von Dämmmaterial, inklusive Abtransport und Entsorgung, Verfüllen der Sprenggrube.							
810						Durchführung sprengungsbegleitender Abspermaßnahmen einschließlich Personal und Material (Warnhinweise, Trassierband, Kommunikationsgerät u.ä.),		Abspermaßnahme durchführen					
	0												
	1					bei einem Sicherheitsradius bis __ m um den Sprengplatz je Sprengung.	21						
	1				psch.	Zeitansatz von maximal __ Stunden.	22						
	2					h							
						Stundenlohnarbeiten.							
820					m ²	Nachbereitungsarbeiten bei Kampfmittelsprengungen des zuständigen Räumdienstes durch vollflächiges und systematisches Sondieren und Kampfmittelräumung innerhalb des genannten Sicherheitsradius.		Sprengungsnachbereitung					

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldraumung (Phase B)						
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext				
						Wasserhaltungsarbeiten (Bedarfsposition)						
						Texte sind dem StLB 008 Wasserhaltungsarbeiten zu entnehmen						
						Boden- und Grundwasserschutz (Bedarfsposition)						
						Texte sind den Arbeitshilfen Boden- und Grundwasserschutz zu entnehmen.						

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)							
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext					
						Titel 5 Stundenlohnarbeiten (Bedarfsposition)							
900						Personal, Vorbemerkung: In die Stundensätze sind sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und Gehaltskosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, Gemeinkosten, Versicherungskosten, Auslösung, Fahrkosten sowie Wagnis und Gewinn einzurechnen. <u>Es wird eine wöchentliche Regelarbeitszeit von 40 Stunden zugrundegelegt.</u> Die übliche Arbeitszeit beginnt und endet an der Räumstelle. Mehraufwand wird nicht vergütet. Zuschläge für Arbeiten, die aufgrund einer Anordnung des AG außerhalb der Regelarbeitszeit anfallen, werden auf Nachweis vergütet.							
	01				Std.	Räumstellenleiter (Verantwortliche Person).							
	02				Std.	Fachtechnische Aufsichtsperson ("Truppführer") (Verantwortliche Person).							
	03				Std.	Räumarbeiter.							
	04				Std.	Räumhelfer.							
910						Fahrzeuge, Maschinen einschließlich Fahrer/Bedienung, Vorbemerkung: In die Stundensätze für Geräte sind sämtliche Betriebskosten einzurechnen. Es wird eine wöchentliche Regelarbeitszeit von 40 Stunden zugrundegelegt. Die übliche Arbeitszeit beginnt und endet an der Räumstelle. Mehraufwand wird nicht vergütet. Zuschläge für Arbeiten, die aufgrund einer Anordnung des AG außerhalb der Regelarbeitszeit anfallen, werden auf Nachweis vergütet.							
						Rad-/Kettenlader > 100 KW							
	01					Rad-/Kettenlader 70 bis 100 KW							
	02					Hydraulikbagger > 100 KW							
	03					Hydraulikbagger 70 bis 100 KW							
	04					Hydraulikbagger 40 bis 69 KW							
	05					Hydraulikbagger < 40 KW							
	06					Muldenkipper bis 16 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht							
	07					Muldenkipper bis 22 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht							
	08					Muldenkipper bis 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht							
		00			Std.								
		01			Std.	geschützt.							
		02			Std.	ungeschützt.							
920						Geräte ausschließlich Geräteführer,							
	01				Std.	MS-Gerät.							
	02				Std.	Ferromagnetische Sonde.							

						A-8.1.6 Musterleistungskatalog (VOB) gewerbliche Leistungen - Testfeldräumung (Phase B)						
T1	T2	T3	T4	T5	Einh.	Langtext	K-Nr.	Kurztext				